

<p>Pos 1</p>	<p>_____m²</p>	<p>Frostschutz- und Tragschicht</p> <p>Gebrochene Tragschicht oder Kiestragschicht gemäß TL SOB. Aufbaustärke ist abhängig von der Belastung und richtet sich nach RStO.</p> <p>z. B. Kiestragschicht 0/32</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragschicht aufbringen - Profilieren, Seitengefälle 2-3 % - Verdichten <p>Einbauhöhe: _____</p>
<p>Pos 2</p>	<p>_____m²</p>	<p>Dynamische Schicht Santra 0/16</p> <p>Natürlicher Mineralbaustoff 0/16 nach TL SOB</p> <p>Dynamische Schicht liefern und nach Herstellerangaben einbauen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbringung in einer Stärke von 6 cm - Profilieren - Verdichten <u>statisch</u> mittels Walze auf eine Höhe von 5 cm <p>Hinweis: Bei entsprechender Kornabstufung der Tragschicht kann auf die dynamische Schicht verzichtet werden.</p> <p>Liefernachweis: Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Herzmanns, Tel.: 08379 / 9201-0, Fax: 08379 / 9201-11</p> <p>Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen!</p>
<p>Pos 3</p>	<p>_____m²</p>	<p>Deckschicht Santra 0/6</p> <p>Natürlicher Mineralbaustoff 0/6 nach TL SOB:</p> <p>Splitt-Sandgemisch 0/6 mm mit dauerhaftem organischem Bindemittel und mineralischem, biologisch nicht abbaubarem Bewuchshemmer</p> <p>Santra-Belag liefern und nach Herstellerangaben einbauen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau gefällegerecht auf vorhandene Tragschicht bzw. dynamischer Schicht - Aufbringung erdfeucht in einer Stärke von 6 cm - Profilieren, Planieren, Verdichten: <u>statisch</u> mittels Walze von 800 – 1000 kg auf eine Höhe von 5 cm - Wässern zur einmaligen Durchfeuchtung der gesamten Deckschicht - Belagsfreigabe nach Austrocknung <ul style="list-style-type: none"> - Farbe:_____ (standard-graubraun) <p>Liefernachweis: Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Herzmanns, Tel.: 08379 / 9201-0, Fax: 08379 / 9201-11</p> <p>Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen!</p>